

---

- 2006년도 -  
군정 주요업무 보고

---

상하수도사업소

# I. 기본현황

## □ 직원현황

구분	계	5급	6급	7급	8급	9급	기능직	청경	일용
계	35	1	4	5	2	6	10	5	2
관리담당	13	1	2	1	1	1	5	-	2
상수도담당	17		1	3	1	4	3	5	-
하수도담당	5		1	1	-	1	2	-	-

## □ 담당별 업무분장

담당명	업무내용
관리담당	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 회계(공기업, 일반, 특별)</li> <li>• 상·하수도요금·원인자부담금 조정 부과징수</li> <li>• 일반서무, 물품·보안관리</li> </ul>
상수도담당	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 상수도시설공사·유지관리</li> <li>• 생활용수시설공사·유지관리</li> <li>• 정·취수장관리, 상수도수질검사</li> <li>• 상수원보호구역관리</li> </ul>
하수도담당	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 합천댐상류 하수도시설 확충사업 추진</li> <li>• 하수처리장 유지관리 및 민간위탁관리</li> <li>• 하수도시설공사·유지관리</li> <li>• 품질실험실운영, 전기시설물관리</li> </ul>

## □ 부서별 주요현황

### 1. 유관단체

- 상수도수질평가위원회 : 12명 (분기 1회 회의개최)
- 상수도급수공사대행업체 : 대일수도
- 하수종말처리장 민간위탁관리업체 : 환경시설관리공사(14명)

### 2. 시설 현황

#### ○ 상 수 도

구 분	거창정수장	거창취수장	가조정수장	가조취수장
위 치	양평리 산155-2	양평리 1152-2	장기리 1182-1	장기리 243-4
시설용량	20,000m <sup>3</sup> /일	900m <sup>3</sup> /시간	3,300m <sup>3</sup> /일	150m <sup>3</sup> /시간
취 수 원	하천복류수		하천복류수	
가동일시	1978. 10		1985. 1	
총 인 구	39,753		4,559	
급수인구	37,295		1,784	
평균급수량	12,782m <sup>3</sup> /일		1,697m <sup>3</sup>	
상수도보급율	93.8%		39.1%	
생산원가	톤당 1,218.7원			
판매원가	톤당 613.3원			


#### ○ 하수처리장

구 분	거창하수처리장	가조하수처리장
위 치	거창읍 양평리 1239-50	가조면 대초리 699-85
시설용량	14,000m <sup>3</sup> /일	5,500m <sup>3</sup> /일
처리방법	산화구법	간헐폭기식 접촉산화구법
가동일시	1995. 1. 6	2000. 10. 1
운 영	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 민간위탁 : 환경시설관리공사</li> <li>• 위탁일시 : 2006. 1. 1 (재계약)</li> <li>• 운영인원 : 14명(고용승계 7)</li> <li>• 위 탁 비 : 698,713천원</li> </ul>	

## Ⅱ. 2006년도 주요업무 추진상황

비 전

수돗물은 맛있고, 방류수는 깨끗하게



주요시책

- ① 맛있는 물 생산체계 구축
- ② 어려운 가정 급수설비 무료점검
- ③ 거창정수장 배수지 개선사업 추진
- ④ 하수처리장 방류수 재 처리
- ⑤ 상수도 단수정보 휴대폰 문자서비스 제공
- ⑥ 거창정수장 침전지 개선사업 추진
- ⑦ 마을단위 소규모하수처리시설 확충
- ⑧ 위천지방상수도 운영 체계 완비
- ⑨ 급수구역 병목구간 배수관로 교체
- ⑩ 상수원보호구역내 주민지원사업 추진
- ⑪ 마을상수도 시설 개·보수사업 추진
- ⑫ 분뇨처리장 증설사업 마무리
- ⑬ 하수관거 정비사업
- ⑭ 합천댐 상류지역 하수도시설 확충
- ⑮ 시가지 내 하수관거 유지 보수사업

# 1 맛있는 물 생산체계 구축

- ◆ 안전한 물 기준을 넘어서 맛있는 물로의 새로운 비전 제시
- ◆ 맛있는 물을 생산할 수 있는 체계구축으로 새로운 패러다임 구축

## □ 사업개요

- 사업대상 : 거창정수장 처리시설 및 실험실
- 사업량
  - 침전지 : 햇별 차광막 1,120m<sup>2</sup> 설치 ⇒ 조류생성 억제
  - 실험실 : 증축(25평), 기자재(3종) 확충 (260백만원) ⇒ 분석 강화
  - 착수정 : 기(氣)암석 83m<sup>2</sup> 설치 (20백만원) ⇒ 물 맛 상승효과
- 사업비 : 280백만원 (군비)

## □ 추진상황

- 침전지 햇별 차광막 설치(1,120m<sup>2</sup>) 완료
- 실험실 증축공사 설계용역 완료 및 발주
- 기암석 자기파 발생 기법 및 향균성 자체 검증 중

## □ 향후계획

- 건축물 증축 후 수질분석장비 단계적 구입·설치
- 기암석 검증기간(3개월정도)을 거쳐 적합시 구입·설치
- 수질검사 위탁수수료(230백만원/년)절감 및 수질분석능력 강화를 위해 수질검사기관 지정승인 노력 지속 추진

## □ 문제점 및 대책

- 수질검사기관 미지정으로 자체검사 항목 한계 및 검사항목 증가에 따른 위탁검사 수수료 증가 추세
- ⇒ 수질검사기관 지정에 필요한 적정 인력을 확보(3명)하여 수질분석 강화 및 예산 절감(행정과 협조)

## 2 어려운 가정 급수설비 무료점검

- ◆ 관내 독거노인 및 소년소녀가장세대 급수설비 무료 점검, 정비
- ◆ 생활이 어려운 세대의 민원을 사전에 예방함으로써 행정 신뢰향상

### □ 사업개요

- 대상 : 438세대 (상수도가 보급된 지역의 독거노인 및 소년소녀가장세대)
- 독거노인 및 소년소녀 가장세대 현황

대상/지역	계	거창읍	가조면	남상면
계	438	342	87	9
독거노인세대	428	332	87	9
소년소녀 가장세대	10	10	-	-

- 지원내용 : 가정 수도설비 및 옥내누수 점검 및 수선
- 소요예산 : 5백만원
- 점검방법 : 검침 또는 누수수리 담당공무원 월 1회 방문

### □ 추진상황

- 추진계획수립 및 대상가정 파악 : '06. 2~3월(신문홍보 : 3월)
- 방문점검 실시 : '06. 4월중/438세대 점검
- 점검결과 정비가 필요한 세대 : 32세대(지하누수, 세척대누수 등)
- 정비자재 구입 : '06. 5월

### □ 향후계획

- 정비가 필요한 32세대를 7월에 무료정비 실시 중
- 검침담당 공무원의 지속적인 점검으로 어려운 가정의 급수불편 해소 및 사전누수 방지

### □ 문제점 및 대책

- 실질적으로 생활이 어려운 가정 파악이 어려움.  
⇒ 지속적인 관심으로 급수시설의 불편을 겪고 있는 어려운 가정을 파악
- 급수시설의 점검 및 사전보수로 수도요금의 재정적 부담완화  
⇒ 상하수도행정의 신뢰성 확보

### ③ 거창정수장 배수지 개선사업 추진

◆ 노후시설을 시설기준에 부합되게 보강·개선하여 맑고 맛있는 수돗물 공급에 만전을 기하고자함

#### □ 사업개요

- 위    치 : 거창읍 양평리 거창정수장 내
- 사    업    량
  - 배수지내 토류판 설치 ⇒ 체류시간 증대
  - 배수지 벽면 보수·보강 ⇒ 위생적인 수돗물 저장
- 사    업    비 : 250백만원

#### □ 추진상황

- 환경부의 현장점검 결과에 대한 개선사업 타당성 검토
- 용역업체(한국종합엔지니어링) 재 검토 및 타당성 조회('06. 01. 26)
  - 급수구역 관련 관망 수리 해석 및 배수지 개선에 대한 검토

#### □ 향후계획

- 실시설계용역 및 발주 : '06년 8월 중
- 사업 착공 : '06년 9월 중

#### □ 문제점 및 대책

- 배수지 보강·개선에 따른 수돗물 생산 차질 우려
  - ⇒ 공기단축 및 시설물의 탄력적 운영으로 안정적인 수돗물 공급

## 4 하수처리장 방류수 재 처리

- ◆ 양향생태공간 조성계획에 따른 생태서식처 유지수 공급으로 습지 생태공원 기능 제고 및 군민친수공간 조성
- ◆ 갈수기시 우암보 농업용수공급으로 한해대책 만전
- ◆ 하수처리장 방류수의 자연정화기능 향상으로 오염도 저감을 통한 하천수질오염총량제 기여로 지역개발 잠재여력 확보

### □ 사업개요

- 사업량 : 송수로 설치 L = 1,092m (양향 860m, 우암보 232m)
- 공급량 : 7,000톤/일
- 사업비 : 400백만원(기금 300, 군비 100)
- 재원 : 낙동강수계관리기금의 공공부분지원 30~40% 활용
  - ※ 공원조성계획 : 남하면 양향마을일대 약 5만평(산림환경과 주관)
- 사업기간 : '06. 4 ~ '06. 9

### □ 기대효과

- 생태공원조성으로 군민의 정서함양과 삶의 질 향상
- 생태서식처 유지수 공급으로 살아있는 생태학습장 조성
- 하수처리장 방류수 재 처리로 방류수역 수질 개선
- 수질오염총량제 시행대비 지역개발사업 잠재여력 확보

#### 수질오염총량제 현황

- 수질오염총량제 BOD 목표 : 1.5mg/l (측정지점 : 남하교)
- 현재 하천 BOD 농도 : 1.0 ~ 1.8 mg/l (평균 1.4)
- ※ 하수처리장 방류수 : BOD 4.3mg/l (방류기준 : 10mg/l)



## 5 상수도 단수정보 휴대폰 문자서비스 제공

◆ 관로누수에 따른 보수 보강을 위한 단수조치 정보를 휴대폰 전자문서로 개인에게 사전 전달함으로써 주민 대처능력 제고 및 신뢰 구축

### □ 사업개요

○ 운영기간 : 연중

○ 운영방법

- 인터넷 전자메일 시스템 구축 및 휴대폰 번호 확보

- 관로보수를 위한 단수 1시간 전에 개인별 휴대폰으로 정보전달

### □ 추진상황

○ 인터넷 전자메일 시스템 구축 : '06. 3월

○ 대주민 홍보 및 신청자 접수 : 연중(현재 528명 접수)

○ 단수시 정보제공 : 7회, 1,136명

### □ 향후계획

○ 문자메시지 수혜인구 연중 접수 및 홍보

### □ 문제점 및 대책

○ 보수계획을 사전 인지하는 사항은 문자 메시지 송부를 추진하고 있으나 예측 못한 파손으로 인한 누수는 사전 연락이 곤란함

⇒ 예측 못한 지역의 보수는 대행업체와 긴밀한 체계를 구축 하여 조기 보수를 통해 주민불편 최소화

## 6] 거창정수장 침전지 개선사업 추진

### 시설현황

시 설 명	구 조	규 격	유효체적
침 전 지	장방형RC조	B8.0m×L35.0m×H4.5m×4지	4,256m <sup>3</sup>

### 사업개요

- 사 업 량 : 침전지벽체정비 및 스크레퍼 설치 4지 (2,668m<sup>2</sup>)
- 사 업 비 : 582백만원
- 사업기간 : '06. 5. ~ '06. 10.

### 추진상황

- 실시설계용역완료 : '06. 04. 18
- 사업 착공 : '06. 05. 22

### 향후계획

- 상수도시설기준에 부합되고 맑고 안정적인 수돗물 공급을 위하여  
연차적으로 시설계량  
⇒ 노천에 노출된 시설은 보강·보수하여 방호체제 및 수처리 강화

### 문제점 및 대책

- 침전시설 보수에 따른 수돗물 생산 차질 우려  
⇒ 공기단축 및 4지 중 2지씩 교체를 통해 안정적인 수돗물 공급

## 7 마을단위 소규모 하수처리시설 확충

### □ 사업개요

- 위 치 : 거창군 일원(전 읍·면)
- 사업기간 : '05. 2 ~ '10. 6
- 사업량 : 마을하수처리장 21개소 1,558m<sup>3</sup>/일
- 사업비 : 36,415백만원

(단위 : 백만원)

구분	기관명	총액	기투자	'06년	'07년이후
계		36,415	520	1,879	34,016
국비	환경부	29,113	430	1,505	27,178
기금	낙동강유역환경청	5,802	45	211	5,546
군비	거창군	1,500	45	163	1,292

### □ 추진상황

- '05. 6. 22 : 사업추진 협약체결 (환경부, 경상남도, 거창군, 환경관리공단)
- '05. 6. 24 : 기본설계 입찰공고(턴키사업)
- '06. 2. 13 : 실시설계 적격자 선정(성지건설 컨소시엄)
- '06. 6. 29 : 기본설계 입찰공고(턴키사업)
- '06. 7.(현재) : 토지 보상 중

### □ 향후계획

- '06. 8 : 공사 착수
- '10. 8 : 공사 준공

### □ 문제점 및 대책

- 마을하수처리장 부지선정 시 인접토지소유자 지정기피  
⇒ 설계 설명회 및 선진지 견학 등을 통하여 주민참여유도
- 화장실의 수세화율이 낮아 오수의 유입수질 확보곤란  
⇒ 수세식화장실 설치권장 및 지원방안 강구

# 마을하수도시설 사업계획

(단위:m<sup>3</sup>/일,백만원)

구 분		시설 용량	사업비				비 고
			1. 소 계	공사비	부대비	용지비 (보상비)	
합 계		1,558	36,415	34,206	2,013	196	21개소
기존	소 계	208	561	524	37	-	
	원동	48	189	177	12	-	
	무릉	100	226	211	15	-	
	대야	60	146	136	10	-	
계획	소 계	1,350	35,854	33,682	1,976	196	
	주상 도평	80	1,913	1,797	106	10	
	웅양 원촌	120	4,163	3,919	230	14	
	고제 용초	100	3,001	2,835	165	1	
	북상 갈계	110	2,966	2,760	161	45	
	북상 소정	50	1,880	1,772	103	5	
	북상 월성	60	1,626	1,531	89	6	
	위천 당산	50	1,005	941	55	9	
	마리 영승	60	1,157	1,085	63	9	
	마리 진산	60	1,457	1,367	80	10	
	마리 고향	90	2,031	1,911	112	8	
	남상 무촌	120	3,539	3,333	197	9	
	남상 월평	90	1,663	1,554	92	17	
	남하 양향	70	1,440	1,349	80	11	
	남하 산포	50	1,726	1,622	96	8	
	남하 지산	70	2,390	2,252	132	6	
	신원 과정	60	1,131	1,057	62	12	
	가북 용산	60	1,324	1,243	73	8	
가북 우혜	50	1,442	1,354	80	8		

## 8 위천지방상수도 운영 체계 완비

- ◆ 2006년도 연내 상수도 사업 마무리를 통해 수돗물 조기공급
- ◆ 수돗물 생산에 필요한 관리운영 체계구축 및 사전 점검 완비

### □ 사업개요

- 급수구역 : 위천면 14개마을 600가구(79.1%)
- 사업기간 : '03. 3. ~ '06. 12.(장기계속사업)
- 사업량 : 취·정수시설 800m<sup>3</sup>/일, 관로 17km
- 사업비 : 7,117백만원(기확보 6,817, 미확보 300)

(단위 : 백만원)

총 사업비				과 년 도				'06년				미확보
계	국비	도비	군비	계	국비	도비	군비	계	국비	도비	군비	
7,117	2,500	2,500	2,117	6,237	2,500	2,500	1,237	580	-	-	580	300

### □ 추진상황

- 추진 진도 : 53%
- 정수장 건축물 완공 및 관로매설 : 6.0km
- 막여과 시설 검수 : 2지 (800m<sup>3</sup>/일)
- 미확보금액(300백만원)은 하수도 통합 사업을 통해 보전

### □ 향후계획

- 상수원보호구역 지정 : 상천저수지 주변 0.4km<sup>2</sup> 정도
- 관리인력 3명(기능)확보 및 정원 조정

### □ 문제점 및 대책

- 2007. 1. 1부터 시설물 가동에 필요한 최소 소요인력(3명) 미확보로 시설운행차질 우려
- ⇒ 2006년 하반기에 관리인력 확보 및 정원조정(행정과 협조)

## 9 급수구역 병목구간 배수관로 교체

- ◆ 급수구역 병목구간에 배수관로를 확장 교체하여 급수난 해소 및 주민생활불편을 해소코자 함

### □ 관로현황

(단위 : mm, km)

관종 연장	송수관			급·배수관									
	소계	Φ500	Φ300	소계	Φ700	Φ500	Φ350	Φ300	Φ250	Φ200	Φ100	Φ80	Φ50
279.5	1.4	0.7	0.7	278.1	0.7	0.6	2.2	2.1	1.4	0.1	0.4	71.0	199.6

### □ 사업개요

- 사업구간 : 거창읍 김천리(삼화철공소 ~ 스카이스티) 일원
- 사업량 : L= 620m (150mm ⇒ 200mm 확대)
- 사업비 : 150백만원 정도
- 사업기간 : '06. 7 ~ '06. 10

### □ 추진상황

- 실시설계완료 및 발주
- 사업착공 : '06. 7월

### □ 향후계획

- 고질적인 급수난 지역을 발굴 및 진단을 통해 지속적인 급·배수관 교체
- 노후관 개체사업과 병행 추진하여 사업 효율성 제고를 도모

### □ 문제점 및 대책

- 대부분 급·배수관로가 20~30년된 노후관로로써 교체소요예산이 과다하지만 국,도비 지원제도 미흡으로 예산확보 곤란  
⇒ 상수도요금 현실화, 일반회계전입 확충 등 투자재원 확보 강화

## 10 상수원보호구역내 주민지원사업 추진

- ◆ 상수원보호구역내 편입지역은 주택 신·증설 제한 및 토지가격 하락 등 직·간접적 피해 발생
- ◆ 주민지원사업을 통해 군정참여 유도 및 민원해소 도모

### □ 일반현황

보호 구역명	용도지역별 면적(km <sup>2</sup> )			지정일자 (변경일자)	비 고
	계	도시지역	자연환경 보전지역		
계	7.347	2.990	4.357		
거 창	5.067	2.990	2.077	'81. 8. 14 ( '93. 8. 16)	대동리, 양평리, 서변리 일원
가 조	2.280	-	2.280	'89. 11. 22	장기리 역촌 일원

### □ 사업개요

- 위 치 : 거창읍, 가조면 상수원보호구역
- 사 업 량 : 배수로 및 소하천정비(7개소)
- 사 업 비 : 382백만원(국비 115, 군비 267)
- 사업기간 : '06. 3. ~ '06. 11.

### □ 추진상황

- 사업비 읍·면 재배정 : 6건, 346백만원
- 상·하수도 통합사업 추진 : 2개지역(동변, 모곡), 36백만원

### □ 향후계획

- 상수원보호구역내 주민들의 일상생활 및 영농에 지장이 없도록 계속적으로 사업 추진

### □ 문제점 및 대책

- 상수원 보호구역 지정에 따른 사유재산권 침해로 인한 불만 상존  
⇒ 급수구역 미편입지역(사지, 모곡, 윗양평)에 상수도를 공급하여 주민 애로 및 불만사항 최소화

## 11 마을상수도 시설 개·보수사업 추진

- ◆ 20~30년 전 설치된 노후시설 및 주민관심 부족으로 사각지대 노출
- ◆ 마을상수도에 대한 환경부의 수질검사항목 강화 등 시책에 부합 되도록 주민인식 전환 및 시설개선 강화

### □ 일반현황

구 분	합 계	정비완료	잔 량	'06년	향후계획
시설수	321	227	94	35	59

### □ 사업개요

- 사업대상 : 읍·면의 노후된 마을상수도
- 사 업 비 : 783백만원(도비 153, 군비630)

### □ 추진상황

- 간이상수도 개보수사업 읍면 재배정 : 29개소, 520백만원
- 자체사업 추진 : 6개소, 263백만원

### □ 향후계획

- 마을상수도 및 소규모 급수시설을 이용하는 주민에게 맑은물 공급과 강화되는 수질검사에 부합되도록 년차적으로 시설정비

### □ 문제점 및 대책

- 마을마다 시설물이 설치됨에 따라 시설수가 과다하고 이를 정비하는데 따른 소요예산과다로 예산확보 곤란  
⇒ 국·도비지원 확충 및 자체예산 확보를 위하여 지속적 노력 강화
- 인력부족(현 1명)으로 과다한 시설에 대한 유지관리 및 정비 곤란  
⇒ 원활한 업무처리와 시설물 유지관리를 인력 확충 또는 읍·면 사무위임 등 다각적인 대책방안 강구



## 12 분뇨처리장 증설사업 마무리

- ◆ 현 분뇨처리시설의 노후('82설치)와 용량 부족으로 악취 발생과 처리효율 저하에 따른 민원다발
- ◆ 위생적인 처리로 민원해소와 연계처리 수질기준 충족을 위하여 시설 확장 필요

### 현 황

- 위 치 : 거창읍 양평리 1079번지
- 시설용량 : 20m<sup>3</sup>/일 (1차 처리 후 하수처리장에 연계처리)
- '82 설치되어 시설노후 및 처리용량 부족으로 위생적인 처리곤란

### 사업개요

- 사업량 : 분뇨처리 시설개선 70m<sup>3</sup>/일
- 사업비

(단위:백만원)

재원별	합계	'04	'06
계	5,392	3,500	1,892
국비	4,314	2,800	1,514
군비	539	350	189
수계기금	539	350	189

- 처리방식 : KHTS공법(생물학적 미생물처리공법)
- 사업기간 : '04. 1 ~ '06. 10

### 추진상황(계획)

- 공사착공 : '04. 12
- 공사준공 : '06. 10(계획)

### 기대효과

- 분뇨의 전처리 효율을 높여 하수처리효율 극대화
- 분뇨의 위생처리로 악취감소와 해충구제로 깨끗한 주변 환경조성

## 13 하수관거 정비사업

◆ 하수관거 정비가 되지 않은 지역에서 우수와 농업용수가 하수종말 처리장으로 유입되어, 처리 효율 저하와 강우 시 오수의 하천유출로 수질오염이 되고 있으므로, 하수관거를 정비하여 처리효율증대

### □ 사업개요

- 위 치 : 거창읍 강북하수처리구역 일원(시장로, 모곡, 동변, 죽동)
- 사업량 : 2.4km
- 사업비 : 1,754백만원(국비 70%, 기금 15%, 군비 15%)
- 사업기간 : '05. 1 ~ '08. 12

### □ 추진상황(계획)

- 실시설계 : '06. 5
- 공사착공 : '06. 7
- 공사준공 : '06. 12(계획)

### □ 문제점 및 대책

- 시가화 밀집지역으로서 지하매설물(통신, 전기, 상수도, 배수로)과 교통소통 관계로 사업비 상승 대비 관거정비 효과 미흡
- 환경부 지침 및 사업단비 부족으로 굴착부분만 복구함으로 인한 전면 포장과 노후 수도관 교체 주민건의

⇒ 3m이하인 안길에 대하여는 전면포장 계획반영, 상수도사업비 공동투자 사업추진 효과증대

- 2010년 합천댐 상류 하수도시설 확충사업 준공대비 우·오수 분리관거 정비 저조로 수질개선 등 사업효과 저조예상

⇒ 댐 상류사업과 연계하여 2010년까지 관거 정비 완료토록 BTL사업 조기추진 노력

- 사업량 : 39.4km
- 사업비 : 38,000백만원

## 14 합천댐 상류지역 하수도시설 확충

- ◆ 댐 상류지역에 대한 마을 하수처리시설 확충으로 댐 수원의 수질 개선
- ◆ 하수도 보급률 향상과 통합 하수관리체제 구축으로 시설운영의 효율성 확보

### □ 사업개요

- 하수처리시설 확충 : 24개소, 21,558m<sup>3</sup>/일
  - 하수처리장 : 3개소, 20,000m<sup>3</sup>/일
  - 마을하수도 : 21개소, 1,558m<sup>3</sup>/일
- 사업비 : 59,303백만원 (국비 46,174, 기금 6,529, 군비 6,600)
- 사업기간 : '05. 1 ~ '10. 6

### □ 추진상황(계획)

- '02. 11. 6 : 댐 상류지역 하수처리장 확충 계획수립(환경부)
- '03. 1. 21 : 합천댐 상류 사업추진 협약체결(환경부, 경상남도, 거창군, 합천군, 환경관리공단)
- '03. 9. 22 : 타당성 조사 및 기본계획수립 완료(환경관리공단)
- '05. 1. 19 : 사업계획 변경(환경부)
  - 민간투자사업 → 재정사업
- '05. 6. 24 : 기본계획 입찰공고(턴키사업)
- '06. 2. 13 : 실시설계 적격자 선정
- '06. 8 : 공사계약 및 착수
- '10. 8 : 공사준공

### □ 기대효과

- 수질개선으로 『**청정거창**』 이미지 제고
- 방류수역의 수질개선 및 농촌생활환경 개선 ⇒ 주민 보건위생 증진
- 통합관리에 따른 경제성, 효율성 향상 및 지역경제 활성화

## 15 시가지 내 하수관거 유지 보수사업

- ◆ 하수관거의 유지관리로 상시 배수체계유지 및 강우시 통수단면을 확보하여 침수방지와 악취 민원해소
- ◆ 노후 불량시설물 정비로 안전사고 예방과 수질오염 방지

### □ 관로현황

(단위 : km)

구 분	계	합류식	분류식
계	95.9	70.1	25.8
거창읍	63.7	43.5	20.2
가조면	32.2	26.6	5.6

### □ 사업개요

- 사업위치 : 거창읍, 가조면내 하수관거
- 사업비 : 500백만원
- 정비 대상사업
  - 하수관 누수 및 침입수 조사(CC-TV)
  - 하수관 준설
  - 하수관거 유지보수
  - 침수지역 배수개선
  - 노후 맨홀 및 뚜껑보수

### □ 기대효과

- 수질개선, 악취 민원해소
- 우기전 준설작업으로 주택 및 도로 침수 피해 방지
- 노후 불량맨홀 및 뚜껑 정비로 영조물관리 만전